

# COMMUNE D'ALLEINS

VOIE DE LIAISON URBAINE

## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

### TRANCHE CONDITIONNELLE

## VOIRIE

				Tranche Conditionnelle	
N° prix	Libellé	Unités	Prix Unitaire	Quantités	Montant H.T.
<b>Organisation</b>					
	Installation de chantier	Ft		1	
	Plan d'assurance Qualités et Contrôles	Ft		1	
	Plan de Respect de l'environnement et des mesures associées	Ft		1	
	Etudes d'exécutions	Ft		1	
	Etudes de phasage	Ft		1	
	Signalisation temporaire des travaux	Ft		1	
	Dossier des ouvrages exécutés	Ft		1	
	Implantation	Ft		1	
	Plan de recollement	Ft		1	
	Constat d'huissier	Ft		1	
	Dossier administratif concessionnaires	Ft		1	
	Sondage	Ft		1	
				<b>sous total</b>	
<b>Travaux préparatoires</b>					
	<u>Déplacement d'ouvrage</u>				
	Dépose de pierres d'alignement	U			
	Dépose et repose de panneaux	Ft		1,00	
	Dépose de bordure pierre (av maréchal joffre)	ML			
	<u>Démolition</u>				
	Démolition de bâtiment	Ft		1	
	Démolition de maçonneries de toutes natures	M3		50,00	
	Démolition de mur (OG-71)	ML			
	Démolition de mur en pierre (OB-1307)	ML			
	Démolition de bordures et caniveaux	ML		180,00	
	Démolition dalle béton	Ft		1,00	
	<u>Arrachage de végétaux</u>				
	Haies de Résineux et de feuillus (cyprés, thuyas, peupliers, saules, etc...	Ft			
	Débroussaillage et nettoyage du terrain	M2		3400,00	
	Arrachage de vignes	Ft		4500,00	
	Abattage d'arbres	Ft		1,00	
				<b>sous total -</b>	

Terrassements				
Décapage de terre végétale sur 30 cm	M3		1820,00	
Démolition de trottoirs	M2		100,00	
Démolition de chaussée	M2		520,00	
<u>Déblais</u>				
Terrassement en Terrains de toutes natures	M3		2 700,00	
Terrassements sur cables,réseaux ( sondages)	M2		50,00	
Terrassements à proximité de réseaux	ML		155,00	
Evacuation des déblais	M3		1 820,00	
Réglage et compactage du sol portant	M2		4 380,00	
			<b>sous total -</b>	
Voirie & Trottoir & Piste cyclable				
<u>Couche de forme</u>				
Grave 0/80	M3		2 630,00	
Géotextile	M2		4 380,00	
Mise en oeuvre de terre végétale ( tous usages )	M2		650,00	
Couche d'imprégnation	M2		2650,00	
<u>Grave</u>				
Grave non traitée 0/31,5 sur 15 cm	M3		879,75	
Mélange chaux ciment sur 30 cm	M2		4 380,00	
<u>Grave bitume</u>				
Grave bitume 0/14 classe 3 sur 15cm	M3		430,00	
<u>Béton bitumineux</u>				
Béton bitumineux module élevé 0/6	M2		2 865,00	
Béton bitumineux module élevé 0/6 ralentisseur	M2		70,00	
Béton Bitumineux Tres Mince 0/6	M2			
<u>BBTM coloré</u>				
Béton Bitumineux Tres Mince coloré	M2		630,00	
<u>Béton désactivé</u>				
Béton désactivé couleur clair	M2		920,00	

<u>Stabilisé</u>				
Stabilisé	M2		250,00	
<u>Béton ilots</u>				
Béton ilots	M3		5,00	
<u>Bordures béton préfabriquées</u>				
Bordures T2	ML		705,00	
Bordure T2 base	ML		50,00	
Bordure CS2	ML		370,00	
Bordure Quai BUS	ML		48,00	
Bordure P3	ML		425,00	
Bordure P1	ML		1 173,00	
Bordure I1 classe U	ML		70,00	
Rondin de bois longueur 5 ml	U			
Bordure pierre a reposé (av maréchal joffre)	ML			
Création talus bord de voie 3/2 (h moy :0,80)	ML		730,00	
			<b>sous total -</b>	
<b>Assainissement Pluvial</b>				
<u>Démolition buse existante</u>				
Buse existante Ø400	ML			
Buse existante Ø500	ML			
Buse existante Ø600	ML			
<u>Terrassement</u>				
Terrassement en tranchée de toutes natures (canalisation)	M3		200,00	
Terrassement en tranchée de toutes natures (fossé)	M3		450,00	
Lit de pose	M3		35,00	
Enrobage des canalisation et cadres	M3		40,00	
Enrobage béton pour canalisation sous profondeur	M3		5,00	
Remblais tranchée en GNT 31/5	M3		50,00	
Evacuation des déblais	M3		650,00	
<u>Canalisation PVC</u>				
Canalisations en PVC CR8 Ø400	ML		20,00	
Canalisations en PVC CR8 Ø600	ML			
Canalisations en PVC CR8 Ø800	ML		115,00	

<u>Cadre en béton</u>				
Cadres fermés en B.A. section 1,50 x 1,00	ML			
<u>Regards</u>				
Regards avaloir	U		4,00	
Regards de visite Ø 800 h < 2,00m	U		5,00	
Regards de visite Ø 800 2,00m > h < 2,50m	U			
<u>Caniveaux</u>				
Caniveau trapézoïdal béton 150*50*50	ML		205,00	
Caniveau descente d'eau	ML		15,00	
<u>Ouvrage de tête</u>				
Ouvrage de tête dans fossé -> Ø 800	U		2,00	
Ouvrage de tête dans fossé -> Ø 400	U			
Ouvrage de tête dans caniveau cadre 80*80	U			
Ouvrage de tête cadre 150*100	U			
Ouvrage de tête Ø600 -> canal de craponne	U			
<u>Tête de sécurité</u>				
Tête de sécurité sur fossé béton -> Ø800	U		3,00	
Démolition évacuation ouvrage Aqueduc dalle 6,00x,80x,80	Ft			
			sous total -	
<b>Travaux d'aménagement</b>				
Dalle de protection sur canal de Crapone (25,00x10,00x0,40)	Ft		1,00	
Pose de Pierre d'alignement	U			
Divers travaux sur réseau AEP EU modification de branchement	Ft		2,00	
Création de branchement AEP Ø 63 L10ml ( MIALOUX )	Ft			
Fourniture et pose de mobilié urbain	U		5,00	
Fourniture et pose de potelets passage piéton	U		12,00	
			sous total -	
<b>Eclairage public</b>				
Terrassement en tranchées de toutes natures	M3		130,00	
Sable lit de pose	M3		50,00	
Remblai, fourniture et mise en place de Tout venant 0/315	M3		80,00	
Evacuation des déblais	M3		80,00	
Grillage avertisseur	ML		400,00	
Fourniture et pose de gaine Ø63	ML		400,00	
Fourniture et pose de cablette de terre 25mm2	ML		400,00	
Fourniture et pose de massif béton	U		14,00	
			sous total -	

<b><u>Arrosage</u></b>				
	Terrassement en tranchées y compris évacuation	M3		130,00
	Sable lit de pose	M3		35,00
	Remblai, fourniture et mise en place de Tout venant 0/315	M3		95,00
	Evacuation des déblais	M3		130,00
	PEØ63	ML		790,00
	PEØ20	ML		
	Goutes à goutes	ML		625,00
	Foureaux Ø90	ML		135,00
	Arroseur	U		
	Equipement divers	Ft		1,00
	Raccordement sur réseaux existant	Ft		
				<b>sous total -</b>
<b><u>Signalisation horizontale</u></b>				
	Bande d'axe discontinues	ML		190,00
	Bande d'axe continues	ML		50,00
	Bande contour ilots	ML		175,00
	Bande cede le passage	ML		50,00
	Bande jaune arrêt BUS	ML		80,00
	Marquage ralentisseur	M2		10,00
	Marquage passage piétons	M2		65,00
	Flèche rabattement	U		5,00
	Symbole vélo	U		6,00
	Bande podotactile	M2		20,00
	Ligne de guidage	ML		60,00
				<b>sous total -</b>

Signalisation verticale				
	<u>Panneau signalisation</u>			
	Panneau AB3a	U		4,00
	Panneau C20a	U		6,00
	Panneau B21_1	U		3,00
	Panneau J5	U		3,00
	Panneau AB25	U		4,00
	Panneau A2b	U		4,00
	Panneau C27	U		4,00
	Panneau C6	U		3,00
	<u>Panneau directionnel</u>			
	1 direction	U		1,00
	2 direction	U		1,00
	3 direction	U		2,00
				<b>sous total -</b>
Bassin de rétention				
	Desherbage , Débroussaillage , Broyage arbustes	M2		1 800,00
	Décapage de terre végétale	M3		540,00
	Terrassement en Terrains de toutes natures	M3		5 075,00
	Remblais en Butte	M3		120,00
	Ouvrage de tête dans talus Ø 800	U		2,00
	Chemin de crête de digue	M2		170,00
	Rampe d'accès en béton	M2		60,00
	Cloture en panneau rigide h:1,80	ML		170,00
	Portail largeur 5ml	U		1,00
				<b>sous total -</b>
Abris BUS				
	Fourniture et pose d'abris Bus	U		3,00
				<b>sous total -</b>
	<b>Montant de laTranche Conditionnelle H.T.</b>			
	T.V.A 20%			
	<b>Montant de l'offre T.T.C.</b>			