

PHASE PRO DCE	CREATION D'UN ESPACE DE JEUNESSE : SKATEPARK POLYVALENT ET ESPACE LUDIQUE	Maitre d'ouvrage : Ville d'Alleins
JUILLET 2017	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE	Maitrise d'œuvre : Constructo Skateparks
	TRANCHE FERME	

N°	Désignation	U	Quantités estimées	Quantités entreprise	P.U. €HT	Total €HT
<b>2,1</b>	<b>GENERALITES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
2,1,1	Etudes d'exécution, notes de calcul, Dossier des Ouvrages Exécutés, Constat des lieux	ens	1,0			- €
2,1,2	Implantation des ouvrages	ens	1,0			- €
2,1,3	Panneau de chantier	ens	1,0			- €
2,1,4	Clôture de chantier	ens	1,0			- €
2,1,5	Bungalow de chantier	ens	1,0			- €
2,1,6	Alimentation de chantier	ens	1,0			- €
	<b>Sous-total poste 2,1</b>					- €
<b>2,2</b>	<b>TERRASSEMENTS</b>					
2,2,1	Préparation du terrain (débroussaillage, dépose du mobilier, déconstruction d'un muret, etc...)	ens	1,0			- €
2,2,2	Décapage de la surface de l'enrobé dans l'emprise du skatepark, évacuation des déchets en décharge	m2	607,0			- €
2,2,3	Fouilles en rigoles pour baches et fondations, stockage des terres sur site	m3	23,2			- €
2,2,4	Décapage de la surface et terrassements pour réalisation des plateformes	m3	201,0			- €
2,2,5	Mise en œuvre d'un géotextile non tissé imputrescible anticontaminant	m2	670,0			- €
2,2,6	Réalisation de la couche de forme des plateformes avec fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/80	m3	160,0			- €
2,2,7	Réalisation de la couche de réglage avec fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31,5 sur 10cm minimum	m3	66,0			- €
2,2,8	Essais à la plaque	ens	1,0			- €
	<b>Sous-total poste 2,2</b>					- €
<b>2,3</b>	<b>RESEAU EAUX PLUVIALES, AEP ET ELECTRICITE</b>					
2,3,1	Tranchées et canalisations PVC pour réseau EP	ml	13,0			- €
2,3,2	Fourniture et pose de siphons EP en inox	U	1,0			- €
2,3,3	Réalisation d'un puits d'infiltration pour rejet des EP du skatepark	U	1,0			- €
2,3,4	Tranchées et canalisations pour réseau AEP	ml	70,0			- €
2,3,5	Fourniture et pose d'une fontaine à boire, y compris regard de sortie	U	1,0			- €
2,3,6	Réalisation d'un puits d'infiltration pour rejet des EU de la fontaine d'eau potable	U	1,0			- €
2,3,7	Raccord sur le réseau AEP existant	U	1,0			- €
2,3,8	Fourniture et pose de fourreaux électrique en attente, y compris tranchées	ml	85,0			- €
	<b>Sous-total poste 2,3</b>					- €
<b>2,4</b>	<b>OUVRAGES BETON</b>					
2,4,1	Réalisation des baches hors-gel 25x40cm	m3	17,4			- €
2,4,2	Réalisation des massifs de fondation des murets	m3	4,5			- €
2,4,3	Réalisation des murets de soutènement de gradins en béton gris	m3	3,1			- €
2,4,4	Remplissage des cadres acier, en béton gris pour murets de glisse, lissé au quartz coloré en surface	m3	4,3			- €
2,4,5	Réalisation des dallages horizontaux en béton gris, lissés au quartz en surface	m2	489,2			- €
2,4,6	Réalisation des dallages inclinés en béton lissés manuellement, colorés au quartz en surface	m2	16,2			- €
2,4,7	Réalisation des dallages inclinés raccord courbe en béton lissés manuellement, colorés au quartz en surface	m2	46,3			- €
2,4,8	Coffrage des extensions des parties courbes	m2	3,5			- €
2,4,9	Réalisation des dallages courbes de la bosse en béton lissé manuellement, coloré au quartz en surface	m2	7,3			- €
2,4,10	Réalisation des dallages courbes en béton lissés manuellement, colorés au quartz en surface	m2	112,8			- €
2,4,11	Fourniture et pose des margelles sur l'extension	ml	2,5			- €
	<b>Sous-total poste 2,4</b>					- €
<b>2,5</b>	<b>SERRURERIES</b>					
2,5,1	Fourniture et pose des cornières 40x80x3mm en acier thermolaqué sur angle des murets de soutènement	ml	61,7			- €
2,5,2	Fourniture et pose des cadres en acier thermolaqué épaisseur 3mm pour murets de glisse	m2	24,5			- €
2,5,3	Fourniture et pose des copings, tubes ronds Ø60mm en acier galvanisé en sommet de courbe	ml	57,2			- €
2,5,4	Fourniture et pose de la barre de glisse en acier thermolaqué	ml	3,5			- €
2,5,5	Fourniture et pose d'un panneau d'information à l'entrée du site	U	1,0			- €
	<b>Sous-total poste 2,5</b>					- €
						<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>
						TVA 20,0 %
						<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)						
<b>2,6</b>	<b>PSE 01 : AMENAGEMENTS PAYSAGERS</b>					
2,6,1	Réalisation de la placette et des cheminements piétons en béton armé désactivé (ep. 12cm)	m2	222,5			- €
2,6,2	Réglage des talus autour du skatepark	ens	1,0			- €
2,6,3	Mise en œuvre de terre végétale sur 20cm d'épaisseur	m3	50,0			- €
2,6,4	Engazonnement des talus remaniés	m2	250,0			- €
2,6,5	Déconstruction du soubassement de la cloture et dépose de la cloture	U	10,0			- €
2,6,6	Mise en place d'un portail double battant	U	2,0			- €
	<b>Sous-total poste 2,6</b>					- €

<b>MONTANT TOTAL TRANCHE FERME + PSE 01</b>	<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>	- €
	TVA 20,0 %	- €
	<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>	- €